Station	Schachtbezeichnung	Geländehöhe / Urgelände mNN	Kanaltiefe m	Sohlhöhe mNN	OK Deckel mNN
	RW 12 Ø 1000		1.76	448.64	450.39
0.00		448.45	1.65		
2.00	RW 11.1 Ø 1000	447.66	1.80	448.54	450.34
0.00				448.95	
9.00 / 0.00	RW 11 Ø 1000	447.66	1.93	448.20	450.13
5.96		446.75			
9.80 / 0.00	RW 08 Ø 1000	446.15	1.52	447.22	448.74
40.40 / 0.00	RW 07 Ø 1000	441.34	1.50	443.99	445.49
10.35 / 0.00	RW 06 Ø 1200	438.48 / 438.48	2.59 / 5.00	440.90 / 438.49	443.49
28.20 / 0.00	RW 05 Ø 1000	434.37	1.70	432.67	434.37
25.40		434.66			
36.00		434.60			
47.70 / 0.00	RW 04 Ø 1200	433.78	2.65	431.13	433.78
10.95		434.08			
16.05		434.41			
26.25		433.32			
51.85		431.76			
57.60	RW 03 Ø 1200	431.89	2.67	429.22	431.89
2.95		431.61			
8.90		431.94			
14.90		431.92			
15.50		431.85			
16.70		431.02			
17.10		431.01			
21.75	RW 02 Ø 1200	430.93	2.43	428.50	430.93
7.70		429.88			
16.50	Becken-einlauf				
23.25		427.99			
		427.08			
31.25		426.85	1.04	425.81	426.85

Abschnitt	Strassenname/EZ-Gebiet	Schachtentfernung m	Sohlgefaelle o/oo	Durchm./Material mm	Abflussleistung l/s	Fliessgeschw. m/s
RW 12 – RW 11.1	Lagerplatz		45.00			
RW 11.1 – RW 11	Lagerplatz	9.00	83.33	Bypass DN 300 Sb	283,7	4,00
RW 11 – RW 08	Lagerplatz	11.60	84.50	DN 400 Sb	612,00	4,87
RW 08 – RW 07	Planstraße	40.40	79.95	DN 400 Sb	595,00	4,74
RW 07 – RW 06	Planstraße	24.70	125.10	DN 400 Sb	745,00	5,92
RW 06 – RW 05	Gelände	29.70	196.00	DN 400 Sb	932,80	7,42
RW 05 – RW 04	Gelände	47.70	32.28	DN 500 Sb	682,00	3,47
RW 04 – RW 03	Gelände	57.60	33,15	DN 600 Sb	1118,00	3,96
RW 03 – RW 02	Asphalt	21.75	33.10	DN 600 Sb	1117,00	3,95
RW 02 – Beckeneinlauf	Gelände	16.50	86.08	DN 600 Sb	1803,00	6,38

Station	Schachtbezeichnung	Geländehöhe / Urgelände mNN	Kanaltiefe m	Sohlhöhe mNN	OK Deckel mNN
0.00	RW 14 Ø 1200	438.47	1.70 / 1.40	441.30 / 441.60	443.00
10.35 / 0.00	RW 06 Ø 1200	438.48 / 438.48	2.59 / 5.00	440.90 / 438.49	443.49
2.50					

Abschnitt	Strassenname/EZ-Gebiet	Schachtentfernung m	Sohlgefaelle o/oo	Durchm./Material mm	Abflussleistung l/s	Fliessgeschw. m/s
RW 14 – RW 06	Planstraße	10.35	67,50	DN 250 PP	157,00	3,21
RW 06 – Ableitung	Planstraße	9.80	254.00	DN 250 PP	306,00	6,22

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name

Vorhaben: Errichtung eines Agrarzentrums "GE Außernbrünst-West II" in Außernbrünst

Vorhabensträger: Markt Röhrnbach

Landkreis: Freyung-Grafenau

Gemeinde: Markt Röhrnbach

Proj.-Nr.: 656 001

Gewerk: Abwasserentsorgung

Plan-Nr.: 3.5

Maßstab: 1 : 50, 1 : 200/100

Genehmigungsplanung Wasserrecht

Längsschnitt 1

Ableitungskanal-Niederschlagswasserkanal

Schutzvermerk: Für diese Zeichnung/technische Unterlage/ Darstellung behalten wir uns alle Rechte vor.

entw.	Feb. 2024	Stezowski
gez.	Feb. 2024	Gutbrodt
gepr.	März 2024	Strathmeyer

EBB Ingenieurgesellschaft mbH
Am Sandacker 2, 93197 Zeitlarn E-Mail: ebb@ebb-ingenieure.de
Tel.: 0941/2004-0, Fax: 0941/2004-200 Web: www.ebb-ingenieure.de

17.06.2024
Datum — Unterschrift Entwurfsverfasser

Datum — Unterschrift Vorhabensträger

reg037 T:\600 - 699\656001 Agrarzentrum Außernbrünst\6_PLÄNE\6_3_GENEHMIGUNGSPLANUNG\Wasserrecht\2 -WR - EBB und Geoplan Zusammenführung\656001 PLa mit Abwasserentsorgung.dwg "LS-RWKanal" 656001 19.06.2024 08:13